

DISEÑO Y FABRICACIÓN SUBESTACIONES MÓVILES Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN



TORRES MÓVILES

- Voltaje hasta 15KV.
- Una entrada 3 salidas a través de seccionadores bajo carga.
- Las torres se localizan de acuerdo con las necesidades permitiendo por medio de una alimentación, multiplicar en tres direcciones la línea de alimentación principal.

PRINCIPALES EQUIPOS

- 4 seccionadores de alimentación bajo carga.
- Transformador de servicios auxiliares.
- Monitor de puesta a tierra.
- Señalización indicando presencia de tensión.



CAJAS DE EMPALME

- Usadas en minas a cielo abierto para empalmar cables de media tensión hasta 15 kV.
- Diseñadas y construidas con protección contra ambientes agresivos mineros.
- Son fabricadas cumpliendo las necesidades de nuestros clientes.
- Fabricada en acero A36.
- Montada sobre patín, lo que facilita el halado en terrenos agretes.
- Sistema de conexión rápida a través de Posi-clamps y Posi-pin.
- Fabricadas en lamina de acero con acabado final en pintura tipo poliéster resistente a ambientes agresivos y rayos UV.



PRINCIPALES EQUIPOS INCLUIDOS

- Pértiga de puesta a tierra.
- Sensor en la puerta.
- Aisladores para la tensión a manejar.
- Posi-clamp para fases, tierra y monitor de tierra.